

SPECYFIKACJA I ZAKRES PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA

1. Wykonanie oraz montaż, a po zakończeniu prac demontaż podestu roboczego niezbędnego do wykonania zadania będzie po stronie Wykonawcy,
2. Demontaż uszkodzonej części wymurówki,
3. Przygotowanie powierzchni pieca do naprawy wymurówki,
4. Wykonanie warstwy izolacyjnej w naprawianej części wymurówki,
5. Wykonanie warstwy ogniotrwałej z kształtek ogniotrwałych w naprawianej części wymurówki klasy AI62,
6. Obmurowanie osłon czujników temperatury w naprawianej części wymurówki,
7. Wykonanie dodatkowej warstwy ochronnej metodą natryskową betonem ogniotrwałym NGB 145 w całej wewnętrznej komorze pieca,
8. W przypadku stwierdzenia konieczności przemurowania większego ubytku ujawnionego w czasie wizji lokalnej zaproponowanie technologii naprawy wraz z propozycją materiału,
9. Zamurowanie wjazdu technicznego po załadunku pieca przed kolejnym sezonem w terminie wskazanym przez Zlecającego,
10. Usunięcie z terenu Cukrowni powstałego gruzu, na czas wykonywania prac składowania tego gruzu w miejscu wyznaczonym przez Zlecającego w pobliżu placu budowy,
11. Przekazanie Zlecającemu atestów użytych materiałów, daty produkcji/ważności wyrobów użytych do wykonania zadania oraz świadectw jakości i ich kartę danych technicznych materiałów ogniotrwałych.