

Specyfikacja

I. PRZEDMIOT

KGS S.A. w Toruniu Oddziału "Cukrownia Kluczewo" w Stargardzie
WYKONANIE NASTĘPUJĄCYCH PRAC W OBRĘBIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ

1. Wypompowanie całości nagromadzonych ścieków z osadnika ziemnego glinianki nr 1 do sąsiedniego stawu glinianki nr 2, celem osuszenia nagromadzonej ziemi przeznaczonej do wydobywania (szacowana ilość ścieków do przepompowania to około 15 000 m³).
2. Wydobywanie do 20 000m³ ziemi z osadnika ziemnego glinianki nr 1, załadunek i przewóz we wskazane dwa miejsca oddalone do 3 km od osadników ziemnych glinianki (przejazd po drodze publicznej). Ilość wydobytej ziemi wyliczona będzie w m³ na podstawie obmiarów geodezyjnych przeprowadzonych w osadniku ziemnym glinianki nr 1.
Obmiar geodezyjny przeprowadzony będzie przez geodetę wyznaczonego przez Cukrownię w następujący sposób:
 - a. Etap 1 – wykonanie do dnia 05.05.2025 r. pomiaru sytuacyjno-wysokościowego stanu istniejącego dna osadnika ziemnego glinianki nr 1.
 - b. Etap 2 – wykonanie pomiaru jw. po wywiezieniu części ziemi i podanie objętości ziemi [m³] wywiezionej do dnia pomiaru.
 - c. Etap 3 – wykonanie (po zgłoszeniu wykonawcy) do dnia 31.07.2025 r. obmiaru jw. i podanie całkowitej objętości [m³] ziemi wywiezionej do dnia pomiaru.
3. Wykorzystanie przewiezionej ziemi z osadnika ziemnego glinianki nr 1 do budowy dróg wewnętrznych w obrębie stawów ścieków zlokalizowanych przy oczyszczalni ścieków „Cukrowni Kluczewo”. Do budowy dróg i ich zagęszczania należy wykorzystać sprzęt ciężki. Szerokość zbudowanej drogi - od 4m do 6m. Ilość wykorzystanej ziemi do budowy drogi wyliczona będzie w m³ na podstawie obmiarów geodezyjnych.
Obmiar geodezyjny przeprowadzony będzie przez geodetę wyznaczonego przez Cukrownię w następujący sposób:
 - a. Etap 1 – wykonanie do dnia 05.05.2025 r. pomiaru sytuacyjno-wysokościowego stanu istniejącego.
 - b. Etap 2 – wykonanie pomiaru jw. po zbudowaniu części drogi i podanie objętości ziemi [m³] od dnia pierwszego pomiaru.
 - c. Etap 3 – wykonanie (po zgłoszeniu wykonawcy) do dnia 31.07.2025 r. obmiaru jw. i podanie całkowitej objętości [m³] ziemi wykorzystanej do zbudowania drogi.
4. Załadunek, transport i rozplantowanie odsiewu z kamienia wapiennego w uszkodzonym miejscu korony wału zbiornika ścieków surowych. Odsiew z kamienia wapiennego zmagazynowany jest na terenie Cukrowni Kluczewo w ilości około 500 ton.
5. Wyczyszczenie z ziemi spławiakowej zbiornika wody spławiakowej czystej zlokalizowanego przy osadniku radialnym.
6. Codzienne mechaniczne czyszczenie dróg publicznych zanieczyszczonych przewożoną ziemią.

UWAGA:

- A. Wszystkie prace wymienione w pkt I należy wykonać przy użyciu sprzętu własnego wykonawcy prac.
- B. Przed złożeniem oferty Cukrownia wymaga od oferentów wizji lokalnej i dokładnego zapoznania się z zakresem planowanych robót. Planowany termin przeprowadzenia wizji lokalnych – **w okresie od dnia 10.03.2025 r. do dnia 14.03.2025 r.**

II. MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA I TERMIN WYKONANIA

- 1. Miejsce realizacji zadania – teren Oddziału „Cukrownia Kluczewo” w Stargardzie.
 - a. Prace wymienione w pkt I.3. – Załącznik nr 1 – teren Cukrowni zaznaczony na czerwono.
 - b. Prace wymienione w pkt I.4. - Załącznik nr 1 – teren Cukrowni zaznaczony na niebiesko.
- 2. Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac:
 - a. Prace wymienione w pkt I.1:
 - termin rozpoczęcia do dnia **25.03.2025 r.**
 - termin zakończenia – do dnia **04.04.2025 r.**
 - b. Prace wymienione w pkt. I.2
 - Termin rozpoczęcia do dnia **06.05.2025 r.**
 - Termin zakończenia do dnia **31.07.2025 r.**
 - c. Prace wymienione w pkt I.3.
 - Termin rozpoczęcia do dnia **06.05.2025 r.**
 - Termin zakończenia do dnia **31.07.2025 r.**
 - d. Prace wymienione w pkt I.4.
 - Termin rozpoczęcia do dnia **06.05.2025 r.**
 - Termin zakończenia do dnia **23.05.2025 r.**
 - e. Prace wymienione w pkt I.5.
 - Termin rozpoczęcia do dnia **06.05.2025 r.**
 - Termin zakończenia do dnia **23.05.2025 r.**