

SPECYFIKACJA I ZAKRES PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA

Zakres prac do realizacji:

1. Remont izolacji

Oferta ma zawierać:

- a. Cenę za wykonania demontażu 1m² niesprawnej izolacji (bez kosztów utylizacji materiałów porozbiórkowych),
- b. Cenę wykonania 1 m² nowych izolacji termicznych rurociągów (odcinki proste i kolana), na powierzchniach płaskich i dennicach zarówno stożkowych jak i wypukłych (wszystkie koszty)

2. Wykonanie nowych izolacji

Oferta ma zawierać:

- c. Cenę wykonania 1 m² nowych izolacji termicznych rurociągów (odcinki proste i kolana), powierzchniach płaskich i dennicach zarówno stożkowych jak i wypukłych (wszystkie koszty)

Przy sporządzaniu oferty należy przyjąć, że 75% izolacji będzie wykonywana na wysokości, koszt rusztowania w cenie izolacji.

Informacje dodatkowe:

1. Remont i wykonywanie nowych termoizolacji rurociągów technologicznych, aparatów i zbiorników w Oddziale KGS S.A. Cukrownia Kluczewo w Stargardzie odbywać się będzie w halach produkcyjnych oraz na zewnątrz hal produkcyjnych.
2. Cukrownia planuje rozpocząć wykonywanie ww. robót od miesiąca maja 2025r.
3. Realizacja prac przebiegała będzie w następujący sposób:
 - a. Z wybranym Wykonawcą podpisana zostanie umowa na wykonanie ww. robót,
 - b. Cukrownia po przygotowaniu frontu robót będzie powiadamiała Wykonawcę z 7 dniowym wyprzedzeniem o możliwości przystąpienia do wykonywania robót izolacyjnych - ilość wejść Wykonawcy na roboty do uzgodnienia.
4. Przy sporządzaniu oferty prosimy o stosowanie się do niniejszych wytycznych:
 - a. Grubość izolacji z mat z wełny mineralnej o gęstości 60kg/m³ - 50mm wewnątrz hal produkcyjnych i 100 mm na zewnątrz hal produkcyjnych,
 - b. Płaszcz ochronny wykonany z blachy stalowej powlekanej grubość 0,7 mm w kolorze RAL 9002,
 - c. Przeważająca ilość izolacji termicznych będzie realizowana na rurociągach w zakresie średnic od 50 do 600mm,