

SPECYFIKACJA I ZAKRES PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA

Remont magazynu cukru nr 6 lokalizacja Tczew - Krajowa Grupa Spożywcza S.A. Oddział Cukrownia Malbork w Malborku.

L.p.	Opis prac	Ilość	Uwagi
1.	Zamurowanie otworów okiennych w poziomie parteru z wykonaniem tynków po wcześniejszym usunięciu stolarki okiennej oraz krat (elewacja od str. ul. 30-Stycznia)	18 szt	Gazobeton o grubości 24 cm
2.	Zamurowanie otworów okiennych w poziomie pierwszego piętra z wykonaniem tynków po wcześniejszym usunięciu stolarki okiennej (elewacja od str. ul. 30-Stycznia)	12 szt	Gazobeton o grubości 12 cm
3.	Wykonanie powłokowej izolacji przeciwwilgociowej ścian w strefie zejścia do kotłowni (po wcześniejszym przygotowaniu podłoża)		
4.	Zasypanie otworu zejścia do byłej kotłowni do poziomu +/-0.00 z zagęszczeniem warstwowym i wykonaniem opaski w rzucie zejścia		
5.	Wymiana drewnianych drzwi wejściowych na drzwi antywłamaniowe stalowe do pomieszczenia kotłowni w poziomie parteru		
6.	Wykonanie pałąka do drabiny wyłazowej na dach wraz z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego		
7.	Pomalowanie farbą antykorozyjną drabiny wyłazowej		
8.	Zamontowanie kraty w otworze okiennym w pomieszczeniu socjalnym		
9.	Remont elewacji od strony zachodniej (od ulicy 30 stycznia) z uzupełnieniem ubytków ,naprawami tynkarskimi oraz wykonaniem malatury	400m2	Zaprawa cem/wap. gładź szpachlowa, grunt wzmacniający podłoże, farba emulsyjna na zewnątrz
10.	Wymiana kabiny natryskowej wraz z armaturą w pomieszczeniu socjalnym	1 szt	Kabina 90
11.	Montaż krat okiennych w dyżurce	3 szt	
12.	Montaż trzech parapetów zewnętrznych na dyżurce	3 sz	
13.	Wymiana stalowej wycieraczki do butów przed wejściem do pomieszczeń socjalnych		
14.	Wykonanie nowych powłok malarskich słupów stalowych barierki przed dyżurką (żółto- czarne pasy)		
15.	Remont wrót z drzwiami wejściowymi – wspawanie nowego pasa blachy w strefie korozji		
16.	Remont dylatacji pomiędzy żelbetowymi płytami okapowymi		
17.	Wymiana „starych” odcinków 3 pionów deszczowych od strony rampy z oczyszczeniem rewizji	Szt 3	
18.	Ukształtowanie spadku terenu stycznego z obiektem od strony budynku (2,0 m)		
19.	Wymiana 2 okien drewnianych na PVC w pomieszczeniach socjalnych od strony rampy załadowniczej	Szt 2	
20.	Pomalowanie pomieszczeń : toaleta , pomieszczenie z natryskiem oraz 2 pomieszczenia socjalne		Farba emulsyjna