

SPECYFIKACJA I ZAKRES PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA

„Przebudowa istniejącej instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej, z podłączeniem silosu i budynku segregacji na terenie oddziału "Cukrownia Kruszwica" wg poniższych założeń:

1. Prace związane z przebudową istniejącej instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej będą prowadzone zgodnie z projektem, z uwzględnieniem poniższych warunków:
 - Wykonawca zobowiązuje się do wywozu i utylizacji całego urobku powstałego w wyniku prowadzonych robót ziemnych (podsypka i zasyпка rurociągów piaskiem dowiezionym).
 - Wykonawca zobowiązuje się do zagospodarowania powstałych podczas realizacji robót budowlanych odpadów (zgodnie z obowiązującymi przepisami) i przekazanie Zamawiającemu potwierdzenia wystawienia kart przekazania odpadów w systemie BDO.
 - Materiał w strefie rur powinien być sortowany na bazie pospółki, piasku i żwiru o wymiarach ziaren do 22mm, zawierający do 20% piasku (krzywa przesiewu do wglądu).
 - Stopień zagęszczenia obsypki powinien wynosić wg zmodyfikowanej wartości Proctora:
 $S_{zg} = 0,98$ pod placami i drogami
 $S_{zg} = 0,95$ pod terenami zielonymi.
 - Sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej zaprojektowano z rur kielichowych z PCV do kanalizacji zewnętrznej, o sztywności obwodowej SN8.
 - Przejścia pod torami należy wykonywać w rurach osłonowych stalowych, z zastosowaniem płóz i manszet a rurociągi należy zabezpieczyć antykorozyjnie powłokami malarskim, np. farbą epoksydową – grubość powłoki 300 mikronów.
 - Projektowane studnie należy przyjąć jako żelbetowe z włazami żeliwnymi D400.
 - Trasę rurociągów oznaczyć odpowiednią taśmą informacyjną do gruntu przed zasypaniem i odbiorem geodezyjnym.
 - W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącą i niezinventaryzowaną infrastrukturą podziemną należy przełożyć kolidujące rury poniżej wykonywanej instalacji.
 - Nawierzchnie dróg wewnętrznych i placów należy doprowadzić do stanu pierwotnego.
2. Niezbędnym elementem złożenia oferty jest wizja lokalna
3. Dokumentacja techniczna (w wersji elektronicznej) będzie dostępna dla Oferentów u osoby upoważnionej do kontaktów z Oferentami.
4. Warunki płatności – jedna płatność po wykonaniu całego zakresu prac
5. Termin wykonania – 90 dni od daty podpisania umowy.

Wizję można odbyć w dniach od 26.05.2025r. do 03.06.2025r. Osobami do kontaktu są:
Brunon Olejarski – Brunon.olejarski@kgssa.pl tel. 661661039 lub
Miroslaw Lewandowski – Miroslaw.lewandowski@kgssa.pl tel. 695650114